



ESTACAS	CORTE	COTAS (m)	
20,00m	ALTERNO	TERRENO	GREIDE
E159	0,300	13,282	13,582
E160	0,300	13,307	13,667
E161	0,300	13,419	13,719
E162	0,300	13,098	13,398
E163	0,300	12,777	13,077
E164	0,300	12,689	12,989
E164+11,427	0,300	12,697	12,997
E165	0,300	12,703	13,003
E166	0,300	12,756	13,056
E167	0,300	12,927	13,227
E168	0,300	13,091	13,391
E169	0,300	13,102	13,402
E170	0,300	13,044	13,344
E171	0,300	12,778	13,078
E172	0,300	12,339	12,639
E173	0,300	11,990	12,290
E174	0,300	11,774	12,074
E175	0,300	11,579	11,879
E176	0,300	11,515	11,815
E177	0,300	11,525	11,825
E178	0,300	11,515	11,815
E179	0,300	11,665	11,965
E180	0,300	12,029	12,329
E181	0,300	12,161	12,461
E182	0,300	12,229	12,529
E183	0,300	12,414	12,714
E184	0,300	12,679	12,979
E185	0,300	12,954	13,254
E186	0,300	13,203	13,503
E186+16,272	0,300	13,328	13,628
E187	0,300	13,345	13,645
E188	0,300	13,323	13,623
E189	0,300	13,200	13,500
E190	0,300	13,078	13,378



**Arari**  
PREFEITURA DE  
*O trabalho continua*

**RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - MA  
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR  
CONVÊNIO Nº 042602003 - CONTRATO DE RESCATE Nº 0816521 - PROPOSTA TRANSFERENCIOV 047410923

TÍTULO: PERFIL LONGITUDINAL		PRANCHA:
ENDEREÇO: BR 222 ATÉ POV. ARARIAÇU P3 AO P4		06/09
OBRA: RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL		
DESENHO:	ESCALA DE PLOTAGEM: 1:75	EMPRESA:
DATA: DEZEMBRO 2023	TEC. RESP.:	 <p><b>GRUPO 2M</b> ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA</p>
ADMINISTRAÇÃO: RUI FERNANDES RIBEIRO FILHO		